


# Nové pěší komunikace

veřejné prostranství pro dopravní a technickou infrastrukturu v šířce 6m  
nové samostatné chodníky

Na příčném řezu a půdorysu je znázorněno vodorovné uspořádání veřejného prostranství s dopravní a technickou infrastrukturou šířky 6m se samostatným pěším chodníkem v šířce zpevněné plochy 3,0m. Odvodnění je řešeno vsakem do okolní zeleně.

Kabelová vedení budou umístěna v zeleném pruhu (rozvody NN, VO, příp.i spoje). Trubní vedení budou buď v zeleni nebov tělese v tělese chodníku.

Kótování výkesu v centimetrech (cm).



název výkresu název akce	Veřejná prostranství šířky 6m Regulační plán "Rodinné domy Rajčula"	č. výkresu	I.5.c
		formát	A4
objednatel	Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně	datum	6/2012
zhotovitel	Atelier Archplan Ostrava s.r.o.	č. zak.	1110-09